

BEZPIECZNA STREFA SPORTU I REKREACJI W ŚWIĘTEJ

A. UTWARDZENIE TERENU - PARKING

A.b. Utwardzenie terenu z podbudową

Data : 2014-03-26

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

7. KNR 231-0308-02-00 IGM Warszawa - 300,000 m2

[ Ceny robót 3 kw. 2006 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm-PODBUDOWA

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$(150) * (-2) =$	- 300,000
	<b>Razem obmiar =</b>	<b>- 300,000</b>

8. KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 150,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

A.c. Obrzeża i opomniki

9. ICRD - KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 70,000 m

[ Ceny robót 3 kw. 2006 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat. I-II

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$30 * 2 + 5 * 2 =$	70,000
	<b>Razem obmiar =</b>	<b>70,000</b>

10. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 2,450 m3

[ Ceny robót 3 kw. 2006 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$(0,1 * 0,2 + 0,1 * 0,15) * 70 =$	2,450
	<b>Razem obmiar =</b>	<b>2,450</b>

11. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 40,000 m

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$30 + 5,0 * 2 =$	40,000
	<b>Razem obmiar =</b>	<b>40,000</b>

12. KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 30,000 m

[ Ceny robót 3 kw. 2006 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Obrzeża betonowe 30x8 cm, OPORNIK NA WJEZDZIE

B. WYPOSAŻENIE TERENU PLACU ZABAW

B.d. Wyposażenie placu

13. Montaż ławek z oparciami 1,000 kpl

14. Renowacja boiska do piłki siatkowej plażowej-odnowienie nawierzchni z piasku, montaż linii. 1,000 kpl

15. Montaż zestawu do koszykówki (stojak słupowy, tablica , kosz) 1,000 kpl