ARKUSZ NR 3

ŁĄCZY ARKUSZ NR 2

Kopia mapy zasadniczej
do celów projektowych
skala 1:1000

Powiat: Złotów
J. ewidencyjna: gm. Złotów
Obręb: 0072 - Błogowo
0071 – Buntowo
Woj. wielkopolskie
Arkusz: 343.443.134, 132, 141, 084, 082, 081, 033
działki nr: 149, 44/6, 151/4, 44/7, 161, 154/1,
154/2, 176, 44/5, 360/1, 360/2 w Błogowie,
129, 107, 42, 48, 73, 74, 71, 70/1, 324, 356, 379/1 w Buntowie
Mapa aktualna na dzień: 31.08.2015 r.
Układ współrzędnych płaskich 1965/3,
Pionowych: Kronsztadt 86
Identyfikator zgłoszenia: GN-OD.6640.1151.2015
ZUD: GN.6630.332.2014
Zakres aktualizacji: [redacted]

Informacje dodatkowe:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

SG1 i SG2- Prawo przejścia i przejazdu pasem gruntu - nie badano

Podwiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA ZŁOTOWSKI
2.6034.2015.N35
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)
2015 -09- 02
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
(podpis, nazwisko i pod pis osoby reprezentującej organ)

szkic orientacyjny 1:30 000



GEO - KONCEPT
Damian Wójcik
Al. Piasta 26 77-400 ZŁOTÓW
tel. 665 617 272
NIP 7671665894 REGON 302586035

JERZY WÓJCIK
GEODETA UPRAWNIONY
uprawnienia nr GL-II-7140/ 2/ 01/ZG/00
tel. 604 233 481

LEGENDA

- PROJ. WODOCIĄG PE90, L=24m;
- "A" i "B" PUNKT WŁĄCZENIA PROJ. WODOCIĄGU
- Z1, Z2, PROJ. ZASUWY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ (Z1,Z-DN90)
- HP n1,2 = 80 PROJ. HYDRANTY (nadziemny HP o n. DN dn.skrzynnego płytkiego posadowienia)
- STUDNIA NA KANALE SIECI GRAWITACYJNEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA ZUD 6630.332.14
- PROJ. KANAŁ SIECI GRAWITACYJNEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH, DN160 L=340m, DN200 L=929m
- PROJ. RUROCIĄG SIECI TŁOCZNEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH, PE110 , L=2318,5m (przewiertem sterowanym horyzontalnym HDD w tym 112,5m rury PEDN110 preizolowane w osłonie rury stalowej podwieszonej)
- PS1,2 PROJ. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH - RYS. NR 6,7
- SR PROJ. STUDNIA ROZPRĘŻNA ŚCIEKÓW SANITARNYCH - RYS. NR 8
- STŁ1 PROJ. STUDNIE KONTROLNE NA SIECI TŁOCZNEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH - SZT. 30,
- S1 - S36 PROJ. STUDNIE REWIZYJNE NA SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH - SZT. 36
- Zasil. osw.: YKY 3 ×2,5mm²

ZYGMUNT CHOCHOŁOWSKI 75-814 KOSZALIN, ul. Szeroka 26/3				
OBIEKT	Sieć kan. sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej z przepompownią ścieków			Data opracow.
ADRES	Teren zabudowy mieszkaniowej w m. Buntowo Gaj, Buntowo, Budowo, gm. Złotów			2015/09
INWESTOR	Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów			
Projekt zagospodarowania terenu sieci kan., tłocz. i przepompowni 1:1000				
S	Branża : SANITARNA KANALIZACYJNA Stadium opracowania : PROJEKT BUDOWLANY			Nr rys.
	Projektował: techn. Zygmunt Chocholowski	Nr uprawnień: GT-V-63/77 w zak.resie sieci i instalacji sanitarnych (ZOIIB-ZAP/IS/264/4/01)	Sprawdził: mgr inż. Marek Szwałgun	Nr uprawnień: WKP/0353/POOS/12 w zak.resie sieci i instalacji sanitarnych (WKP/IS/0067/13)
	Podpis		Podpis	1