
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys

ofertowy

Obiekt Budynek szatni - budynku sanitarno - gospodarczego
Kod CPV 45000000-7
Budowa miejscowość Rudna, gmina Złotów, działka nr 208
Inwestor Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
Biuro kosztorysowe Kierowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budów i Robót, Roman Mądry, Błękwit 36b,
77-400 Złotów

Poziom cen III kw. 2017 r. Sekocenbud, ceny rynkowe, kalkulacje indywidualne

Koszty zakupu

Sporządził Roman Mądry

Złotów 03.01.2017 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek szatni - budynku sanitarno - gospodarczego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Budynek szatni, budynku sanitarno - gospodarczego			
1.1. Ściany fundamentowe			
1	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 10*0,70*0,25*2 5*0,70*0,25*2	m3 m3 razem	3,500 1,750 5,250
1.2. Ściany zewnętrzne nadziemna			
2	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą 30*0,25	m2 razem	7,500 7,500
3	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm 10*2,80*2 5*2,80*2 -1,5*1,5 -1,80*0,2 -1,1*2,10*2 -1,2*0,2*2 -0,6*0,6*4 -0,8*0,2*2 5*0,50*2 10*0,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	56,000 28,000 -2,250 -0,360 -4,620 -0,480 -1,440 -0,320 5,000 5,000 84,530
4	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	6,000
5	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	2,000
6	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,8*4 1,2*2*2 0,8*2*4	m m m razem	7,200 4,800 6,400 18,400
1.3. Ścianki wewnętrzne			
7	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm -1*2*7 (1,54+1,20+2,10+1,35+2,25+0,93+0,12+0,60+2,40+2,56+2,95+1,65+1,66+1,35+1,53+1,53+1,35)*2,8	m2 m2 razem	-14,000 75,796 61,796
1.4. Stropodach			
8	System "Błoki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2	element	7,000
9	System "Błoki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm 30*0,24*0,25	m3 razem	1,800 1,800
10	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli 10*4*0,888*2/1000 5*4*0,888*2/1000	t t razem	0,071 0,036 0,107
11	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 30*1,2*0,222/0,2/1000	t razem	0,040 0,040
12	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	50,000
13	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho śr 25 cm z wyrobieniem spadku	m2	50,000
14	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	50,000
15	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	50,000
16	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm-krotność 3,5	m2	50,000
17	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 10*0,25	m2 razem	2,500 2,500
18	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 20*0,50	m2	10,000

Budynek szatni - budynku sanitarno - gospodarczego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	20*0,3	m2	6,000
	razem	m2	16,000
19	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	10,000
20	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm	m	6,000
21	Kominy wentylacyjne (osiem kanałów) z kratkami, wyjściem ponad pokrycie dachowe	kpl	1,000
22	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	50,000
23	Uzupełnienie obróbek papą asfaltowa murów ogniowych, gzymsów, okapów, koszy, kołnierzy 10*0,70 5*0,70*2 2*0,50*2	m2 m2 m2	7,000 7,000 2,000
	razem	m2	16,000
1.5. Instalacja elektryczna			
24	Przyłącze energetyczne do bud. szatni	kpl	1,000
25	Tablica rozdzielcza RG1	kpl	1,000
26	Instalacja elektryczna wewnętrzna z osprzetem, 13 lamp, 11 gniazd. dwa grzejniki elektryczne wg PT	kpl	1,000
1.6. Instalacja sanitarna			
27	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	4,000
28	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
29	Ustępy pojedyncze z płuczkami dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
30	Umywalki pojedyncze dla niepełnosprawnych	szt	1,000
31	Wyposażenie WC dla niepełnosprawnych, dwa komplety uchwyty	kpl	1,000
32	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	5,000
33	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt	1,000
34	Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 15x20mm	szt	4,000
35	Czyszczaiki - kratka ściekowa	szt	4,000
36	Montaż zlewów kwasoodpornych z szfką	szt	1,000
37	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,000
38	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	30,000
39	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	32,000
40	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
41	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 20mm	szt	2,000
42	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
43	Urządzenie do podgrzewania wody - podgrzewacz wody siemens DE 2427527 z podłączeniem instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej	kpl	1,000
44	Urządzenie do podgrzewania wody - podgrzewacz wody siemens DH 24100 z podłączeniem instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej	kpl	1,000
45	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową		

Budynek szatni - budynku sanitarno - gospodarczego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m	15,000
46	Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	15,000
47	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	35,000
48	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000
49	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	10,000
50	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w wykopach-materiał inwestora	m	69,000
51	Studzienki kanalizacyjne o średnicy 315mm i głębokości 2,0m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych-materiał inwestora	studnię	2,000
52	Przecisk pod jezdnią dka przyłącza kanalizacyjnego	kpl	1,000
53	Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 40mm-materiał inwestora	m	65,000
54	Studzienki wodomierzowa DM 400-materiał inwestora	studnię	2,000
55	Przecisk pod jezdnią dla przyłącza wodociągowego	kpl	1,000
1.7. Tynki wewnętrzne, okładziny ściennie, posadzki			
56	Tynki cementowe kategorii III na stropach płaskich wykonywane ręcznie	m2	47,760
57	Tynki cementowe kategorii III na ścianach wykonywane ręcznie (1,8+1,5)*2*2,8 (4,19+1,5)*2*2,8 (2,99+1,70)*2*2,8 (3+1,7)*2*2,8 (1,20+1,53)*2*2,8 (2,20+1,53)*2*2,8 (1,45+1,53)*2*2,8 (1,35+1,53)*2*2,8 (3,29+5)*2*2,8 10 1,58 0,08	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,48 31,86 26,26 26,32 15,29 20,89 16,69 16,13 46,42 10,00 1,58 0,08
	razem	m2	230,00
58	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	45,000
59	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (1,8+1,5)*2*2,8 (4,19+1,5)*2*2,8 (2,99+1,70)*2*2,8 (3+1,7)*2*2,8 (1,20+1,53)*2*2,8 (2,20+1,53)*2*2,8 (3,29+5)*2*2,8 -60	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,480 31,864 26,264 26,320 15,288 20,888 46,424 -60,000
	razem	m2	125,528
60	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbami zmywalnymi 263,344 -60	m2 m2	263,344 -60,000
	razem	m2	203,344
61	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu (1,55+1,53)*2*2,8 (1,35+1,53)*2*2,8 (1,53+1,30)*2*2,8 (1,73+1,50)*1,6 (2,25+1,73)*1,6	m2 m2 m2 m2 m2	17,248 16,128 15,848 5,168 6,368
	razem	m2	60,760
62	Wykonanie wewnętrznych kanałów wentylacyjnych z montażem i montaż kratki wentylacyjnych, wg PT	kpl	1,000

Budynek szatni - budynku sanitarno - gospodarczego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
63	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 50*0,20	m3	10,000
		razem	m3
64	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 50*0,10	m3	5,000
		razem	m3
65	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	50,000
66	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 10 cm	m2	50,000
67	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	50,000
68	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	50,000
69	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm-krotność 3,5	m2	50,000
70	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	50,000
71	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	47,760
72	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu (1,8+1,5)*2 (4,19+1,5)*2 (2,99+1,70)*2 (3+1,7)*2* (1,20+1,53)*2 (2,20+1,53)*2 (3,29+5)*2	m	6,600
		m	11,380
		m	9,380
		m	5,460
		m	7,460
		m	16,580
		razem	m
1.8. Stolarka ogólnobudowlana			
73	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 z aluminium 1,50*1,50*2	m2	4,500
		razem	m2
74	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2 z aluminium 0,6*0,6*4	m2	1,440
		razem	m2
75	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrzne z oszkleniem na pow. otworu 50%, szba bezpieczna 1*2,1	m2	2,100
		razem	m2
76	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrzne 1*2,1	m2	2,100
		razem	m2
77	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z otworem nawiewnym 0,9*2*4	m2	7,200
		razem	m2
78	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 0,9*2	m2	1,800
		razem	m2
79	Parapety zewn. i wewnt. (2szt dł. 1,5m, 4 szt 0,6 m)	kpl	1,000
1.9. Elewacja			
80	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, gr 12 cm 3,5*5,48*2 3,5*10*2 0,5*10 0,5*5,48*2 -1,5*1,5*2 -1*2,1*2	m2	38,360
		m2	70,000
		m2	5,000
		m2	5,480
		m2	-4,500
		m2	-4,200
		razem	m2
81	Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 4,5*0,15*2	m2	1,350

Budynek szatni - budynku sanitarno - gospodarczego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	5*0,15*2	m2	1,500
	razem	m2	2,850
82	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
	4*2	m	8,000
	3,5*2	m	7,000
	razem	m	15,000
83	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	112,990
84	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
	110,14	m2	110,140
	2,85	m2	2,850
	razem	m2	112,990
85	Utwardzenia		
	4	m2	4,000
	razem	m2	4,000

Budynek szatni - budynku sanitarno - gospodarczego

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Budynek szatni, budynku sanitarno - gospodarczego				
	1.1. Ściany fundamentowe				
1	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	5,250		
	1.2. Ściany zewnętrzne nadziemia				
2	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m2	7,500		
3	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m2	84,530		
4	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	6,000		
5	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	2,000		
6	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	18,400		
	1.3. Ścianki wewnętrzne				
7	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	61,796		
	1.4. Stropodach				
8	System "Błoki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2	element	7,000		
9	System "Błoki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm	m3	1,800		
10	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,107		
11	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,040		
12	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	50,000		
13	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho śr 25 cm z wyrobieniem spadku	m2	50,000		
14	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	50,000		
15	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	50,000		
16	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm-krotność 3,5	m2	50,000		
17	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	2,500		
18	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	16,000		
19	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	10,000		
20	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm	m	6,000		
21	Kominy wentylacyjne (osiem kanałów) z kratkami, wyjściem ponad pokrycie dachowe	kpl	1,000		
22	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	50,000		
23	Uzupełnienie obróbek papą asfaltowa murów ogniowych, gzymsów, okapów, koszy, kołnierzy	m2	16,000		
	1.5. Instalacja elektryczna				
24	Przyłącze energetyczne do bud. szatni	kpl	1,000		
25	Tablica rozdzielcza RG1	kpl	1,000		
26	Instalacja elektryczna wewnętrzna z osprzetem, 13 lamp, 11 gniazd. dwa grzejniki elektryczne wg PT	kpl	1,000		
	1.6. Instalacja sanitarna				
27	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	4,000		
28	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000		
29	Ustępy pojedyncze z płuczkami dla niepełnosprawnych	kpl	1,000		
30	Umywalki pojedyncze dla niepełnosprawnych	szt	1,000		
31	Wyposażenie WC dla niepełnosprawnych, dwa komplety uchwytów	kpl	1,000		
32	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	5,000		
33	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt	1,000		
34	Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 15x20mm	szt	4,000		
35	Czyszczaiki - kratka ściekowa	szt	4,000		
36	Montaż zlewów kwasoodpornych z szfką	szt	1,000		
37	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,000		
38	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	30,000		
39	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	32,000		
40	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000		
41	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 20mm	szt	2,000		
42	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000		
43	Urządzenie do podgrzewania wody - podgrzewacz wody siemens DE 2427527 z podłączeniem instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
44	Urządzenie do podgrzewania wody - podgrzewacz wody siemens DH 24100 z podłączeniem instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
45	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	15,000		

Budynek szatni - budynku sanitarno - gospodarczego

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
46	Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	15,000		
47	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	35,000		
48	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000		
49	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	10,000		
50	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w wykopach-materiał inwestora	m	69,000		
51	Studzienki kanalizacyjne o średnicy 315mm i głębokości 2,0m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych-materiał inwestora	studnię	2,000		
52	Przecisk pod jezdnią dka przyłącza kanalizacyjnego	kpl	1,000		
53	Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 40mm-materiał inwestora	m	65,000		
54	Studzienki wodomierzowa DM 400-materiał inwestora	studnię	2,000		
55	Przecisk pod jezdnią dla przyłącza wodociągowego	kpl	1,000		
	1.7. Tynki wewnętrzne, okładziny ścienne, posadzki				
56	Tynki cementowe kategorii III na stropach płaskich wykonywane ręcznie	m2	47,760		
57	Tynki cementowe kategorii III na ścianach wykonywane ręcznie	m2	230,00		
58	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	45,000		
59	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	125,528		
60	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbami zmywalnymi	m2	203,344		
61	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	60,760		
62	Wykonanie wewnętrznych kanałów wentylacyjnych z montażem i montaż kratki wentylacyjnych, wg PT	kpl	1,000		
63	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	10,000		
64	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	5,000		
65	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	50,000		
66	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na suchu 10 cm	m2	50,000		
67	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	50,000		
68	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	50,000		
69	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm-krotność 3,5	m2	50,000		
70	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	50,000		
71	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	47,760		
72	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szklwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	56,860		
	1.8. Stolarka ogólnobudowlana				
73	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 z aluminium	m2	4,500		
74	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2 z aluminium	m2	1,440		
75	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrzne z oszkleniem na pow. otworu 50%, szba bezpieczna	m2	2,100		
76	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrzne	m2	2,100		
77	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z otworem nawiewnym	m2	7,200		
78	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m2	1,800		
79	Parapety zewn. i wewnt. (2szt dł. 1,5m, 4 szt 0,6 m)	kpl	1,000		
	1.9. Elewacja				
80	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, gr 12 cm	m2	110,140		
81	Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	2,850		
82	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	15,000		
83	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	112,990		
84	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	112,990		
85	Utwardzenia	m2	4,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Budynek szatni - budynku sanitarno - gospodarczego

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Budynek szatni, budynku sanitarno - gospodarczego	
1.1.	Ściany fundamentowe	
1.2.	Ściany zewnętrzne nadziemia	
1.3.	Ścianki wewnętrzne	
1.4.	Stropodach	
1.5.	Instalacja elektryczna	
1.6.	Instalacja sanitarna	
1.7.	Tynki wewnętrzne, okładziny ścienne, posadzki	
1.8.	Stolarka ogólnobudowlana	
1.9.	Elewacja	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	