MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN-OD.6641.916.2017
Nazwa miejscowości	**Dzierzążenko dz. 76, 83/2,80**	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	303108_2
	nazwa	Złotów – ob. Wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0051
	nazwa	Dzierzążenko
Skala mapy		~~1:500~~ 1:1000
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 6
	układu wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		– – –
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		służebność gruntowa nie wpływa na zagospodarowanie gruntów.
Sekcje mapy		6.199.12.10.3, 6.199.12.15.1, 6.199.12.15.3, 6.199.12.20.1
Data opracowania mapy		23-08-2017r.
USŁUGI GEODEZYJNE Wojciech Kroll ul. M. Zamtzara-Malenskiej 58B 77-400 ZŁOTÓW tel. (067) 413 4203 NIP 7671589998 nazwa firmy		mgr inż. Krzysztof Król GEODETA UPRAWNIONY ul. Kowalska 2 77-400 Złotów nr uprawnień i podpis geodety
Informacje dodatkowe: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie zostały zgłoszone do aktualizacji		

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA ZŁOTOWSKI
P.3031.2017.1124
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)
2017-08-31
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Z up. STAROSTY
Grażyna Wojtala
Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej przez organ)

SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000

LEGENDA

- w110 — ISTN. RUROCIĄG SIECI WODOCIĄGOWEJ DN110
- PROJ. RUROCIĄG SIECI WODOCIĄGOWEJ, PE90, L=399,4m + PE110, L=174,6m + PE160, L=2308
- OGÓŁEM : L= 2882m
- "A" — PUNKT WŁĄCZENIA PROJ. RUROCIĄGU SIECI WODOCIĄGOWEJ
- Z1 - Z35 — PROJ. ZASUWY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ - DN160 szt.8, DN100 szt.1, DN80 szt.26
- HPn1-19 80 — PROJ. HYDRANT NA SIECI WODOCIĄGOWEJ - SZT. 19
- TR1- 23 — PROJ. TRÓJNIK - SZT. 23
- BLOK OPOROWY - SZT. 23

UWAGA

ODCINEK OD PKT 23 DO PKT 37 ORAZ OD PKT 34 DO HPn 18
WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU STEROWANEGO

ZYGMUNT CHOCHOŁOWSKI 75-814 KOSZALIN ul. Szeroka 26/3				
OBIEKT	Sieć wodociągowa rozdzielcza			Data opracow.
ADRES	Teren pod zabudowę mieszkaniową w m. Dzierzążenko, gm. Złotów,			
INWESTOR	Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów			2017/09
Projekt zagospodarowania terenu sieci wododociągowej 1:1000				
S	Branża : SANITARNA WODOCIĄGOWA			
	Stadium opracowania : PROJEKT BUDOWLANY			
	Projektował	Nr uprawnień	Sprawdził	Nr uprawnień	Nr rys.
	techn. Zygmunt Chochołowski	GT-V-63/77 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (ZOIIB-ZAP/IS/2644/01)	mgr inż. Marek Szwalgun	WKP/0353/POOS/12 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (WKP/IS/0067/13)	
	Podpis		Podpis		1