

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem w Dzierżążenku, Gmina Złotów (droga CD)						
1	45111000-8		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	SST01.01.0 1.21	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.09096	km km	 0.09	 0.09
					RAZEM	0.09
2	45233000-9		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0228-05	SST02.01.0 1	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 65.20	m ³ m ³	 65.20	 65.20
					RAZEM	65.20
3 d.2	KNR 2-01 0229-05	SST02.01.0 1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - do- datek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 65.20	m ³ m ³	 65.20	 65.20
					RAZEM	65.20
4 d.2	KNR 2-01 0212-06	SST02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 65.20	m ³ m ³	 65.20	 65.20
					RAZEM	65.20
5 d.2	KNR 2-01 0214-04	SST02.01.0 1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwar- dzonych ziemi kat. III-IV (dalsze 4km) Krotność = 8 65.20	m ³ m ³	 65.20	 65.20
					RAZEM	65.20
6 d.2	KNR 2-01 0217-06	SST02.01.0 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III(przerzut poprzeczny) 15.60	m ³ m ³	 15.60	 15.60
					RAZEM	15.60
7 d.2	KNR 2-01 0235-02	SST02.01.0 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 15.60	m ³ m ³	 15.60	 15.60
					RAZEM	15.60
8 d.2	KNR 2-01 0237-05	SST02.01.0 1	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumio- nymi; grunt sypki kat. I-III 15.60	m ³ m ³	 15.60	 15.60
					RAZEM	15.60
3	45233252-0		Droga - podbudowa, nawierzchnia			
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	SST 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV <jezdnia w drodze>400+<skrzyżowanie>12.0	m ² m ²	 412.00	 412.00
					RAZEM	412.00
10 d.3	KNR 2-31 0103-02	SST 04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk- cyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV <obramowanie jezdni>14.30+16	m ² m ²	 30.30	 30.30
					RAZEM	30.30
11 d.3	KNR 2-31 0114-05	SST04.02.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za- gęszczeniu 15 cm <jezdnia w drodze>412 <obramowanie jezdni>14.30+16	m ² m ² m ²	 412.00 30.30	 442.30
					RAZEM	442.30
12 d.3	KNR 2-31 0114-08	SST04.02.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna -(dalsze 5cm) <jezdnia w drodze>412 <obramowanie jezdni>14.30+16	m ² m ² m ²	 412.00 30.30	 442.30
					RAZEM	442.30
13 d.3	KNR 2-31 1004-07	SST04.03.0 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (skropienie krawędzi pod- budowy 2*0,7m) 90.96*2*0.7	m ² m ²	 127.34	 127.34
					RAZEM	127.34
14 d.3	KNR 2-31 0310-01	SST05.03.0 5b	Warstwa wiążąca z mieszanki min.asfaltowej AC16W - grub.po za- gęszcz. 5 cm Krotność = 1.25 <jezdnia w drodze>412	m ² m ²	 412.00	 412.00
					RAZEM	412.00
15 d.3	KNR 2-31 1004-07	SST04.03.0 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem <jezdnia w drodze>412	m ² m ²	 412.00	 412.00
					RAZEM	412.00
16 d.3	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	SST05.03.0 5a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC8S) - warstwa ścierna - grub.po zagęszcz. 4 cm <jezdnia w drodze>412	m ² m ²	 412.00	 412.00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	412.00
17	KNR 2-31 d.3 0511-03	SST08.02.0 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej <zjazdy indywidualne>10.90	m ² m ²	 10.90	
					RAZEM	10.90
18	KNR 2-31 d.3 0302-02	SST05.03.0 1	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej <obramowanie jezdni>30.30	m ² m ²	 30.30	
					RAZEM	30.30
4			Krawężniki i obrzeża			
19	KNR 2-31 d.4 0401-08	SST08.01.0 1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV <pod krawężnik drogowy 12*25 >5+17.7+19+(5+7.7+5.6+20) < pod krawężnik 22*15>210-5-17.7-19	m m m	 80.00 168.30	
					RAZEM	248.30
20	KNR 2-31 d.4 0402-04	SST08.01.0 1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem <pod krawężnikiem 22*15*100>168.30*(0.3*0.15+0.15*0.10) <pod krawężnikiem 12*25*100, na zakończeniu drogi>80*(0.27*0.15+0.16*0.10)	m ³ m ³ m ³	 10.10 4.52	
					RAZEM	14.62
21	KNR 2-31 d.4 0403-05	SST08.01.0 1	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 80	m m	 80.00	
					RAZEM	80.00
22	KNR 2-31 d.4 0403-03	SST08.01.0 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 168.30	m m	 168.30	
					RAZEM	168.30
5 45233000-9			Roboty wykończeniowe			
23	KNR 2-01 d.5 0506-04	SST02.01.0 1	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III 90.96*2*1	m ² m ²	 181.92	
					RAZEM	181.92
6			Inwentaryzacja powykonawcza			
24	wycena indywidualna		Inwentaryzacja powykonawcza 1	in- wen t. in- wen t.	 1.00	
					RAZEM	1.00