



Elementy		Nr pręta	średnic (m)	Długość elementu (m)	Ilość prętów w ogólnym elemente	Długość całkowita pręta (m)			
Nazwa	Ilość					A=IIIIN Ø 8 Ø 10 Ø 12			
P-1	2	1	12	3,22	13	26			83,72
		2	12	4,21	13	26			109,46
		3	12	1,15	22	44			50,60
		4	12	2,14	22	44			94,16
		5	12	2,40	5	10			24,00
		6	12	4,55	16	32			145,60
		7	12	1,45	5	10			14,50
		8	12	3,60	16	32			115,20
		9	8	1,42	4	8	11,36		
		10	12	2,08	29	58			120,64
		11	12	3,83	36	72			275,76
		12	12	2,29	16	32			73,28
		13	12	2,65	8	16			42,40
		14	8	2,16	24	48	103,68		
		15	10	1,64	17	34		55,76	
		16	10	1,33	44	88		117,04	
		17	8	0,96	32	64	61,44		
		18	10	3,24	50	100		324,00	
		19	10	2,82	24	48		135,36	
		20	12	3,47	11	22			76,34
		21	12	0,67	6	12			8,04
		22	10	0,56	47	94		52,64	
		23	12	1,34	12	24			32,16
		24	12	0,97	15	30			29,10
Długość wg średnic (m)						176	685	1295	
Masa 1 m pręta (kg/m)						4.0e-01	6.2e-01	8.9e-01	
Masa łączna wg średnic (kg)						69,71	422,52	1149,92	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							1642		
Ogółem (kg)							1642		

OBJĘTOŚĆ BETONU $V=2x9,5 = 19,0m^3$
OBJĘTOŚĆ PODBETONU $V=2x1,13 = 2,2m^3$

KONSTRUKCJA PRZYCZÓŁKA P-1 SKALA 1:20

RZĘDNA KORONY KŁADKI 108,06 m. n.p.m.
RZĘDNA SPODU KONSTRUKCJI 107,66 m n.p.m.
RZĘDNA POSADOWIENIA 105,50 m. n.p.m.
BETON C35/45, WODOSZCZELNY W8, MOROZODPORNY F150
STAL A-III(C)
DREWNO MODRZEW KLASA C24

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękit 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630			INWESTOR GMINA ZŁOTÓW Al. Leśna nr 7 77-400 Złotów		
LOKALIZACJA: jed. ewid. gm. Złotów - 303108_2 długość: 346-0068 członek nr ewid. 1292			Nr rysunku 6.1		
RYSUNEK: KONSTRUKCJA PRZYCZÓŁKA P-1					
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUD. NR EWID.	DATA	PODPIS	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Witkiewicz	7131/120/P/2000	12/2019		
Opracował	mgr inż. Zbigniew Pająk	WK/P/0122/POD/16			
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR UMOWY	SKALA	
Budowlana	PW-KZ	2019		1:20	