




SZCZEGÓŁ A




SZCZEGÓŁ B




SZCZEGÓŁ C




SZCZEGÓŁ D




SZCZEGÓŁ E



SZCZEGÓŁ F



SZCZEGÓŁ G



- LEGENDA :**
- 1 - nawierzchnia z kostki kamiennej wym. 15/17 cm
  - 2 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
  - 3 - warstwa ścieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm
  - 4 - warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm
  - 5 - podbudowa zasadnicza z BA, AC 16P, KR 3-4, (D35/50) gr. 7 cm
  - 6 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
  - 7 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
  - 8 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
  - 9 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25 cm
  - 10 - warstwa odcinająca z gruntu stabil. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm (materiał z dowozu - wytworzony w wytwórni betonów) - chodnik
  - 11 - warstwa odcinająca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm (materiał z dowozu - wytworzony w wytwórni betonów) - droga, zjazdu, plac manew.
  - 12 - beton C16/20 gr. 20 cm
  - 13 - krawężnik kamienny trapezowy o wym. 15x21/30 cm
  - 14 - krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm
  - 15 - krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm
  - 16 - krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm
  - 17 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm
  - 18 - obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
  - 19 - ława betonowa z betonu C 12/15
  - 20 - siatka 120x200 kN wstępnie powlekana bitumem
  - 21 - konstrukcja istniejącej nawierzchni
  - 22 - ściek z kostki betonowej gr. 8 cm

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękwit 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630				INWESTOR Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 Złotów		
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo - Trasa A.				Lokalizacja: obręb 0047 Błękwit dz. nr 110, 360/11, 360/12, 637/27, 637/28, 96/3, 96/8, 96/6, 94/1, 36/04, 115/3, obręb 0048 Klukowo, dz. nr 25/2		
RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne - trasa A						Nr rysunku 5.1
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.		DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Zbigniew Pająk		do proj. bez ogr. spec. drog. WKP/0122/POOD/16		08/2019	
Opracowała	mgr inż. Katarzyna Cebart		-		08/2019	
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR UMOWY		SKALA	
Dr	PW	2019	-		1:10	